Odberate?: Obec Horné Srnie | **Spracoval: Jozef Kvaššay**

Projektant: PROJART, s.r.o. Považská Bystrica | **JKSO :**

Dodávate?: | **Dátum: 13.03.2015**

Stavba :Cyklotrasa Be?va-Vlára-Váh, úsek Horné Srnie

Objekt :SO 01 Cyklistický chodník

PROJART, s.r.o. POVAŽSKÁ BYSTRICA

Por. ?íslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV						
			1 - ZEMNE PRÁCE						
1	271	11001-1010	Vytý?enie trasy vodovodu, kanalizácie, oz.káblov a ost.IS v rovine	1,500	km				
2	231	11121-2121	Odstránenie drevín výšky nad 1 m bez p?a v rovine	900,000	m2				
3	272	11210-1101	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm	60,000	kus				
4	232	11211-1111	Spálenie konárov zo všetkých druhov stromov, priemer nad 0,10 m	60,000	kus				
5	272	11220-1101	Odstránenie p?ov priemer do 300 mm	60,000	kus				
6	221	11310-7212	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ?až. hr. do 20 cm, nad 200 m2	345,000	m2				
7	272	12110-1102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	955,500	m3				
8	001	12210-1402	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3 - ohumusovanie	405,000	m3				
9	001	12220-1409	Príplatok za lepivos? horníny	405,000	m3				
10	001	12220-2202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	350,000	m3				
11	001	12220-2209	Príplatok za lepivos? horn. tr. 3 pre cesty	350,000	m3				
12	272	13090-1121	Búranie konštrukcií muriva betónového	45,000	m3				
13	272	13220-1101	H?benie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 - priekopa	120,000	m3				
14	272	13220-1109	Príplatok za lepivos? horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	120,000	m3				
15	272	13220-1201	H?benie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	37,800	m3				
16	001	13220-2509	Príplatok za lepivos? horniny tr.3	37,800	m3				
17	272	13320-1101	H?benie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	6,000	m3				
18	272	13320-1109	Príplatok za lepivos? horniny tr.3	6,000	m3				
19	272	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	43,800	m3				

Por. ?íslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
20	272	16250-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2500 m horn. tr. 1-4	4 974,300	m3				
21	001	17110-1101	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 95% PS	3 100,000	m3				
22	253	17120-4111	Uloženie sypaniny bez zhut. na skl.	1 874,300	m3				
23	232	17120-6111	Uloženie zeminy do násypu s urovnaním	3 100,000	m3				
24	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	43,800	m3				
25	272	18040-1212	Založenie lú?neho trávnika výsevom vo svahu do 1:2	4 050,000	m2				
26	MAT	005 721200	Trávové semeno	110,000	kg				
27	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	3 495,100	m2				
28	001	18130-1112	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 10 cm	4 050,000	m2				
29	231	18340-5291	Príplatok za mul?ovanie sú?astne s osevom	4 050,000	m2				
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**0,00**					
			2 - ZÁKLADY						
30	001	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	3 495,000	m2				
			2 - ZÁKLADY spolu:	**0,00**					
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
31	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	9,350	m3				
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**0,00**					
			5 - KOMUNIKÁCIE						
32	221	56476-2111	Podklad zo štrkodrviny 0/32 hr. 20 cm	3 495,000	m2				
33	002	56479-1111	Podklad zo štrkodrviny 0-63 mm	300,000	m3				
34	221	56712-1122	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 120 mm	74,000	m2				
35	221	56990-3311	Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením	682,500	m3				
36	272	57311-1111	Postrek spojovací emulzný 0,5 kg/m2	3 495,000	m2				
37	272	57321-1111	Postrek infiltra?ný0,5-0,7 kg/m2	3 495,000	m2				
38	221	57713-1211	Betón asfalt. AC 8 š. do 3 m hr. 40 mm	3 495,100	m2				
39	221	57714-1312	Betón asfaltový AC 16 L, I š. do 3m hr.5cm	3 495,100	m2				
40	221	59716-1111	Rigol dláždený z lom. kame?a hr. 200 mm, škáry z cem. malty, lôžko z betónu tr. C 8/10	74,000	m2				

Por. ?íslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
41	221	59963-2111	Výpl? škár dlažby z lom. kame?a cementovou maltou	74,000	m2				
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	**0,00**					
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
42	221	91123-1111	Osadenie a montáž cest. oce?. zábradlia s oce?. st?pikmi, s dvoma madlami	142,000	m				
43	MAT	553 000020	Oce?ové konštrukcie - dodávka zábradlia, úprava povrchu pozinkovaním + far.úprava	750,300	kg				
44	221	91400-1111	Osadenie zvislých cest. dopr. zna?iek na st?piky, konzoly alebo objekty	6,000	kus				
45	MAT	404 454465	C8a - zvislá dopravná zna?ka -cesti?ks pre cyklistov	1,000	kus				
46	MAT	404 454565	C18b - zvislá dop.zna?ka - koniec cesti?ky pre cyklistov	1,000	kus				
47	MAT	404 454595	C16- zvislá dop. zna?ka - iný príkazm - pozor cyklisti	4,000	kus				
48	MAT	404 456435	IS40a - smerová tabu?a pre cyklistov (s jedným cie?om)	2,000	kus				
49	MAT	404 459610	St?pik Al 60/5 hladký drážkový	25,000	m				
50		91400-11121	Do?asné dopravné zna?enie	1,000	kompl.				
51	221	91570-1111	Zhotovenie vodor. zna?enia krytu náterovými hmotami, ?iary, zebry, šípky, nápisy	215,500	m2				
52	221	91571-1111	Vodorovné zna?enie krytov striek. farbou, deliace ?iary š. 12 cm - V1a, V 2a	1 362,950	m				
53	221	91579-1111	Predzna?. pre vodor. zna?. náter. hmot., del. ?iary, pásiky	1 362,950	m				
54	221	91579-1112	Predzna?. pre vodor. zna?. náter. hmot., ?iary, zebry, šípky, násypy	35,000	m2				
55	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	6,750	m3				
56	311	91931-1112	?elá priepustov z betónu s debnením a ukon?ujúcou doskou hr. 50 mm	4,500	m3				
57	221	91941-1121	?elo priepustu z betónu prostého tr. C 8/10 pre priepust	4,000	kus				
58	221	91941-3211	Vtoková nádržka z betónu tr. C 8/10 pri priepuste z rúr DN 900-1500 mm	1,000	kus				
59	221	91951-4111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 600 mm	17,500	m				
60	221	91952-4111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 1200 mm	7,500	m				

Por. ?íslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
61	MAT	592 224100	Rúra TZR 154-60 60x250x10	7,350	kus				
62	MAT	592 224160	Rúra TZR 154-120 120x250x15	3,150	kus				
63	221	93511-2211	Osadenie priekop. ž?abu z bet. tvárnic š. 500-800 mm do lôžka z bet. tr. C 12/15 hr. 100 mm	165,000	m				
64	MAT	592 275160	Ž?abovka priekopová 50x50x13 cm	346,500	kus				
65	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	82,800	t				
66	321	97908-6112	Nakladanie sute a vybúraných hmôt	82,800	t				
67	272	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na ur?.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	82,800	t				
68	013	97913-1413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na ur?.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	1 968,955	t				
69	221	99822-5111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živi?ný	3 424,612	t				
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**0,00**					
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**0,00**					
			Za rozpo?et celkom	**0,00**					